

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

L.p.	OPIS	Jednostki	Ilość
1.	Wykonanie daszków zabezpieczających wejście do budynku	kpl.	1
2.	Rozebranie ścianki z drzwiami do pomieszczenia gdzie będzie znajdowało się wejście do windy	kpl.	1
3.	Rusztowanie zewnętrzne rurowe o wysokości do 25 m	m ²	2.5*25=62.500
4.	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³	52
5.	Zabezpieczenie dachu koszt szacunkowy	kpl.	1
6.	Wykucie gniazda o głębokości 1 cegła w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.	21
7.	Otwory w ścianach murowanych – ułożenie nadproży prefabrykowanych – bud. O wysokości 25 m	m	38
8.	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³	12
9.	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) budynki o wys. 10-11 kondygnacji. Tynki wykonane z rusztowań drabinowych (wiedeńskie)	m ²	35
10.	Uzupełnienie płyt balkonowych 1,50x0,40 betonem wraz z zazbrojeniem i wyszalowaniem	szt	6
11.	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego ściana	m ²	1.20*2.20=2.640
12.	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³	1.20*2.20*0.15 = 0.396
13.	Wiercenie otworów w betonie zbrojonym	szt	36
14.	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0.150
15.	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 15 cm – ręczne układanie betonu	m ³	1.20*2.20*0.15=0.369
16.	Załadunek, wywóz i utylizacja gruzu	m ³	54