

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Z PRZEDMIAREM ROBÓT ***Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego znajdującego się przy ul. Za Bramką 10/11
w Poznaniu**

L.p.	Zakres prac	Jednostki	Ilość
1	Koszt opracowania projektu organizacji ruchu oraz opłata za zajęcie chodnika.	szt.	1
2.	Rusztowanie zewnętrzne rurowe	m ²	403
3.	Zabezpieczenie stolarki zewnętrznej i chodnika na czas prowadzenia robót	m ²	80
4.	Demontaż elementów zamontowanych na ścianach na czas prowadzenia robót	Kpl	1
5	Rozebranie obróbek blacharskich	m ²	69,26
6.	Rozebranie rur spustowych	m	47,4
7.	Rozebranie rynien	mb	20
8.	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	400
9.	Odbicie fragmentów luźnych tynków ze ścian	m ²	10% z 400 m ² = 40,00
10.	Wywiezienie gruzu z kosztem utylizacji	m ³	1,535
11.	Wykonanie obrzutki wstępnej pod tynk , obrzutka renowacyjna	m ²	40,00
12.	Uzupełnienie tynków zewnętrznych – tynk nawierzchniowy	m ²	40,00
13.	Profile ciągnięte w rozwinięciu do 20 – 70 cm – odtworzenia	m	(10%) 5
14.	Gruntowanie podłoża pod warstwy nawierzchniowe	m ²	400
15.	Wykończenie powierzchni – wykonanie warstwy nawierzchniowej – szpachlowanie na powierzchniach płaskich	m ²	333
16.	Wykończenie powierzchni – wykonanie warstwy nawierzchniowej – szpachlowanie na powierzchniach boniowanych, opaskach , profilach	m ²	125
17.	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytanowo cynkowej gr . 0,60 mm	m ²	69,26
18.	Wykończenie powierzchni – wykonanie powłoki	m ²	333

	malarskiej – dwukrotnie na powierzchniach płaskich **		
19.	Wykończenie powierzchni – wykonanie powłoki malarskiej – dwukrotnie na powierzchniach boniowanych, opaskach, profilach. **	m ²	125
20.	Rynny dachowe dachowe półokrągłe z blachy tytan cynk gr. 0,60 mm	mb	20
21.	Rury spustowe okrągłe z blachy tytan cynk gr. 0,60 mm	mb	47,46
22.	Montaż czyszczaków z PCV w kolorze szarym rur spustowych wraz z rozkuciem i odtworzeniem nawierzchni.	szt.	3
23.	Dwukrotne malowanie krat i elementów metalowych z uprzednim oczyszczeniem	m ²	29,1
*	Należy dokonać kontroli przedmiaru celem uniknięcia rozbieżności, licząc tarasy na ostatnim piętrze (2 szt.)		!
* *	Uwaga ostateczna kolorystyka elewacji zostanie ustalona po dokonaniu próbek kolorystycznych na elewacji i zaakceptowaniu ich przez pracownika Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.		!