

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Z PRZEDMIAREM ROBÓT**Wymiana podgrzewaczy Ciepłej Wody Użytkowej w kotłowni przy ul. Dolna Wilda 16 w Poznaniu.**

L.p.	Zakres prac	Jednostki	Ilość
1	Opróżnienie istniejących podgrzewaczy Viessmann Rudocell o pojemności 500 l.	szt.	3
2.	Demontaż podgrzewaczy Viessmann Rudocell o pojemności 500 l.	szt.	3
3.	Utylizacja podgrzewaczy Viessmann Rudocell o pojemności 500 l.	szt.	3
4.	Dostawa oraz montaż nowych podgrzewaczy Viessmann Vitocell 100-V o pojemności 500 l	szt.	3
5	Dostawa oraz montaż nowych zaworów bezpieczeństwa SYR 2115 6 bar.	szt.	3
6.	Dostawa oraz montaż nowych zaworów odcinających, oraz zwrotnych układu grzewczego DN-50	szt.	6
7.	Dostawa oraz montaż nowych zaworów odcinających przyłącza zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji DN 32	szt.	9
8.	Wykonanie niewymienionych niezbędnych prac instalacyjnych przy podłączeniu nowych podgrzewaczy Vitocell 100-V	szt.	3
9.	Uruchomienie w trybie pracy automatycznej		
10.	Rury i kształtki miedziane , izolacja PUR, śrubunki mosiężne z oringiem , nyple mosiężne, mankiety aluminiowe, zawory odcinające - woda mosiężne z rączką ,		